

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Commune de veauchette

Lotissement "Le Clos des Vernes"

Viabilisation des lots 16 et 17

Détail Quantitatif Estimatif

Lot 1

(Pièce n°3.2.1)



GEOLIS Ingénierie
13, place Camille Passot
42330 SAINT GALMIER
Tél : 04 77 54 00 50
Fax : 04 77 54 02 77
Email : contact@geolis.fr

Date modification	Plan	Commentaires
15 octobre 2010	Document a	Document DCE

Date du levé	Dessiné par
	Y. LIGOUT (RG)
Dossier n° 9369	Pièce n° 3.2.1
Altimétrie	
Planimétrie	

DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
TERRASSEMENTS, RESEAUX EP, AEP ET ASPERSION				
101 INSTALLATION DE CHANTIER, HYGIENE SECURITE, FORMALITES ADMINISTRATIVES	FORF	1		
102 SIGNALISATION GENERALE DE PREVENTION ET SPECIFIQUE DE CHANTIER	FORF	1		
103 DEPOSE DE CLOTURE EXISTANTE ET EVACUATION Béton, têtes de sécurité, panneaux, entrées charretières....	ML	75		
104 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE SUR 20 CM (Voirie et accotements)	M2	950		
105 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS Sur emprise voirie et accotements (jusqu'à la cote 357,00)	M3	1425		
106 PURGES ET MATERIAUX DE SUBSTITUTION	M3	30		
107 GEOTEXTILE	M2	1900		
108 REPRISE DES MATERIAUX EXTRAITS POUR MISE EN REMBLAIS	M3	250		
109 EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES	M3	1175		
110 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX DE REMBLAIS 40/400 NON COMPACTES	M3	475		
111 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE MATERIAUX DE REMBLAIS POUR CONFECTION DU FOND DE FORME DE LA VOIRIE ET ACCOTEMENT	M3	665		
112 ESSAIS DE PORTANCE SUR LA PLATE FORME DE LA VOIRIE	U	5		
113 FOUILLES EN TRANCHEES POUR ASSAINISSEMENT, Y COMPRIS REMBLAIEMENT AVEC LES MATERIAUX EXTRAITS	M3	15		
114 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8, Y COMPRIS SABLE, MIGNONETTE, COUDES ET PIECES DE RACCORD 114-A : DN 160 mm	ML	20		
115 REGARD DE BRANCHEMENT PVC DN315 A PASSAGE DIRECT DN160 pour EP (avec tampon fonte)	U	2		
116 FOURNITURE ET POSE DE REGARDS A GRILLE 600 x 300	U	2		
117 RACCORDEMENT DES GRILLES EAUX PLUVIALES DANS LE SYSTEME D'INFILTRATION	U	2		
118 FOUILLES EN TRANCHEES POUR AEP OU ASPERSION, Y COMPRIS REMBLAIEMENT AVEC LES MATERIAUX EXTRAITS	M3	25		
119 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC DN 75, Y COMPRIS SABLE, MIGNONETTE, COUDES, PIECES DE RACCORD ET GRILLAGE POUR AEP ET ASPERSION	ML	35		
120 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PEHD 18/25, BANDE BLEUE, Y COMPRIS SABLE, MIGNONETTE ET GRILLAGE	ML	30		
121 RACCORDEMENT SUR CANALISATION AEP PVC, Y COMPRIS TABOURET DE BRANCHEMENT(Type SAUR) ET BOUCHE A CLE	U	2		
122 RACCORDEMENT SUR CANALISATION ASPERSION PVC, Y COMPRIS BORNE ET COMPTEUR DE JARDIN (Type ASA de Veauchette)	U	2		

123	VIDANGE DN 75 + BOUCHE A CLE	U	1		
124	ESSAIS DE PRESSION, DESINFECTION ET ANALYSE BACTERIOLOGIQUE	FORF	1		
125	PLAN DE RECOLEMENT RESEAUX EP, AEP ET ASPERSION	FORF	1		
RESEAUX FRANCE TELECOM ET GAZ					
126	FOUILLES EN TRANCHEES POUR RESEAUX FRANCE TELECOM ET GAZ Y COMPRIS REMBLAIEMENT AVEC LES MATERIAUX EXTRAITS	ML	100		
127	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC DIAMETRE 42/45	ML	110		
128	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE L1C	U	1		
129	FOURNITURE ET POSE DE REGARD INTERFACE	U	2		
130	RACCORDEMENT SUR CHAMBRE L1C EXISTANTE	U	1		
131	POSE DU RESEAU GAZ (MATERIEL FOURNI PAR GRDF)	FORF	1		
132	PLAN DE RECOLEMENT RESEAUX FRANCE TELECOM ET GAZ	FORF	1		

MONTANT DES TRAVAUX	TOTAL HT	
	TVA (19,6%)	
	TOTAL TTC	