

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Commune de veauchette

Lotissement "Le Clos des Vernes"

*Viabilisation des lots 16 et 17*

Détail Quantitatif Estimatif

Lot 3

(Pièce n°3.2.3)



GEOLIS Ingénierie  
13, place Camille Passot  
42330 SAINT GALMIER  
Tél : 04 77 54 00 50  
Fax : 04 77 54 02 77  
Email : contact@geolis.fr

Date modification	Plan	Commentaires
15 octobre 2010	Document a	Document DCE

Date du levé	Dessiné par
	Y. LIGOUT (RG)
Dossier n° 9369	Pièce n° 3.2.3
Altimétrie	
Planimétrie	

DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<b>VOIRIE / ESPACES VERTS</b>				
301 GEOTEXTILE	M2	950		
302 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/80 EN COUCHE DE FONDATION SOUS LA VOIRIE SUR 30 CENTIMETRES	M3	240		
303 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/31,5 EN COUCHE DE REGLAGE SOUS LA VOIRIE SUR 10 CENTIMETRES	M3	80		
304 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/31,5 EN COUCHE DE FONDATION SOUS ACCOTEMENT SUR 15 CENTIMETRES	M3	25		
305 FOURNITURE ET PLANTATION D'UNE HAIE PAYSAGERE LE LONG DE LA DEPARTEMENTALE	ML	85		
<b>DEUXIEME PHASE</b>				
306 REPROFILAGE ET BALAYAGE DE LA COUCHE SUPPORT DE CHAUSSEE	FORF	1		
307 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT 0/20 EN COUCHE DE REGLAGE				
307-A : Sur 5 centimètres sous la voirie	M2	790		
307-B : Sur 10 centimètres sous accotement	M2	165		
308 MISE A LA COTE DES OUVRAGES				
308-A : Regard de visite EU	U	1		
308-B : Bouches à clé	U	5		
308-C : Chambre France Telecom L1C	U	1		
308-D : Grilles EP 600x300	U	2		
309 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON BITUMINEUX 0/10 A 150Kg/m²	T	120		
310 RACCORDEMENT SUR VOIRIE EXISTANTE	ML	8		
311 GEOTEXTILE SOUS ACCOTEMENT EN GHORRE	M2	165		
312 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GHORRE OCRE 0/4 sur 5 Centimètres	M2	165		
313 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BORDURES T2	ML	80		
314 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BORDURES AC1	ML	115		
315 MARQUAGE AU SOL – PARKING	ML	35		
316 ENGAZONNEMENT – GAZON RUSTIQUE	M2	380		
317 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES	U	8		

<b>MONTANT DES TRAVAUX</b>	TOTAL HT	
	TVA (19,6%)	
	TOTAL TTC	